

重庆市永川区交通局

永交通函〔2024〕15号

重庆市永川区交通局 关于永川区2023年公路地灾水毁恢复重建 工程（双丁路）施工图设计的批复

重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司：

你公司于2024年2月26日提交经专家审查的永川区2023年公路地灾水毁恢复重建工程（双丁路）施工图设计文件已收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意永川区2023年公路地灾水毁恢复重建工程 （双丁路）施工图设计方案

（一）建设依据及建设规模

本工程项目位于永川区双石镇双丁路上，因2023年7月特大暴雨导致部分道路路基、边坡等严重受损，涉及路线里程5.709km。

（二）路基边坡治理方案

- 路基出现脱空、垮塌、沉降的部位，采用挡土墙、路肩

墙进行挡护处理。

2. 将原路路基扩宽至 5.5m，局部路段 4.5m。

3. 路基挖方边坡出现风化崩落、凹腔发育、溜坡严重部位，采用清理坡面松散、破碎危岩体后，采用挂网锚喷方式进行坡面封闭处理，并恢复坡面截、排水系统。

（三）路面恢复方案

1. 原道路破损段落，采用原道路结构进行路面修复。

2. 将原路面扩宽至 3.5m，设置 2×0.5m 路缘带+2×0.5m 路肩，局部路段只设置 2×0.5 路肩。

3. 对全路段的排水系统（边沟、涵洞等）进行改造。

4. 按规范恢复原道路交通标志、标线及安保设施。

（四）建设工期

自开工之日起 5 个月。

二、施工图预算

同意该项目施工图设计预算 801.4788 万元，其中建安工程费 791.4788 万元。

三、实施要求

（一）本次施工图设计应结合专家意见进一步修改完善。请建设单位督促设计单位结合现场实际合理优化设计，减少工程变更，有效控制工程造价，提高项目建设的经济性。

(二) 请尽快开展下一步工作，并严格按公路建设程序的相关制度和规定组织实施，加强项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目保质保量按时完成。



(此件公开发布)