

重庆市永川区交通局

永交通函〔2024〕17号

重庆市永川区交通局

关于永川区 2023 年公路地灾水毁恢复重建工程（五间镇、何埂镇、临江镇、大安街道、金龙镇、茶山竹海街道）施工图设计的批复

重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司：

你公司于 2024 年 2 月 26 日提交经专家审查的永川区 2023 年公路地灾水毁恢复重建工程（五间镇、何埂镇、临江镇、大安街道、金龙镇、茶山竹海街道）施工图设计文件已收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意永川区 2023 年公路地灾水毁恢复重建工程（五间镇、何埂镇、临江镇、大安街道、金龙镇、茶山竹海街道）施工图设计方案

（一）建设依据及建设规模

本工程项目位于永川区五间镇、何埂镇、临江镇、大安街

街道办事处、金龙镇、茶山竹海街道办事处所属农村公路上，因2023年7月特大暴雨导致部分道路路基、边坡等严重受损，共涉及6个镇街，47个工点。

（二）路基边坡治理方案

1. 路基出现脱空、垮塌、沉降的部位，采用路肩墙进行挡护处理，其中工点4采用改线+路堑墙方式进行处治；工点27路基冲毁段按照原道路等级进行重新修建；原挡土墙变形、损毁，管涵冲毁部位采用重建挡土墙及管涵进行处治。

2. 路基挖方边坡出现风化崩落、凹腔发育、溜坡严重部位，采用清理坡面松散、破碎危岩体后，采用挂网锚喷方式进行坡面封闭处理，个别工点在坡脚设置路堑墙，并恢复坡面截、排水系统。

（三）路面恢复方案

1. 原道路破损段落，采用原道路结构进行路面修复。
2. 对破损路段的排水系统（边沟、涵洞等）进行恢复疏通。
3. 按规范恢复原道路交通标志、标线及安保设施。

（四）建设工期

自开工之日起4个月。

二、施工图预算

同意该项目施工图设计预算 888.0327 万元，其中建安工程费 878.0327 万元。

三、实施要求

(一) 本次施工图设计应结合专家意见进一步修改完善。请建设单位督促设计单位结合现场实际合理优化设计，减少工程变更，有效控制工程造价，提高项目建设的经济性。

(二) 请尽快开展下一步工作，并严格按公路建设程序的相关制度和规定组织实施，加强项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目保质保量按时完成。



(此件公开发布)