

# 重庆市永川区交通局

永交通函〔2024〕16号

## 重庆市永川区交通局 关于永川区 2023 年公路地灾水毁恢复重建 工程（S545 詹吉路 K132+925 处） 施工图设计的批复

重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司：

你公司于 2024 年 2 月 26 日提交经专家审查的永川区 2023 年公路地灾水毁恢复重建工程（S545 詹吉路 K132+925 处）施工图设计文件已收悉。经研究，现批复如下：

### 一、原则同意永川区 2023 年公路地灾水毁恢复重建工程 （S545 詹吉路 K132+925 处）施工图设计方案

#### （一）建设依据及建设规模

本工程项目位于永川区 S545 詹吉路 K132+925 处，因 2023 年 7 月特大暴雨导致部分道路路基下边坡产生滑移，原挡土墙塌陷开裂，长度约 34m。

## （二）路基边坡治理方案

在 K132+925 路基滑坡后缘设置桩板墙进行支挡，清理滑坡体，并在滑坡体设置护脚墙。前缘出现脱空、垮塌、沉降的部位，采用挡土墙、路肩墙进行挡护处理，并恢复坡面截、排水系统。

## （三）路面恢复方案

1. 原道路破损段落，采用原道路结构进行路面修复。
2. 恢复原道路的排水系统。
3. 按规范恢复原道路交通标志等安保设施。

## （四）建设工期

自开工之日起 4 个月。

## 二、施工图预算

同意该项目施工图设计预算 102.8823 万元，其中建安工程费 92.8823 万元。

## 三、实施要求

（一）本次施工图设计应结合专家意见进一步修改完善。请建设单位督促设计单位结合现场实际合理优化设计，减少工程变更，有效控制工程造价，提高项目建设的经济性。

（二）请尽快开展下一步工作，并严格按公路建设程序的相关制度和规定组织实施，加强项目的质量、安全、进度、费用

等综合管理，确保项目保质保量按时完成。



(此件公开发布)