

重庆市永川区交通局

永交通函〔2024〕27号

重庆市永川区交通局关于 永川区大安街道办事处灵英村“四好农村路” 改建工程施工图设计文件的复函

大安街道办事处：

你办事处于2024年3月13日提交经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区“四好农村路”大安街道办事处灵英村CZ2218茶凶路改建工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模

项目位于大安街道办事处灵英村，CZ2218茶凶路主线里程为4.784km，总计里程为4.874km（详见附件）。

（二）主要技术指标

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（II类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规

定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-II级。道路路基宽为 4.5 (5.5) m，路面宽 3.5 (4.5) m，硬化路肩 2×0.5m。

路面结构层采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

(三) 施工图预算

永川区“四好农村路”大安街道办事处灵英村 CZ2218 茶凼路改建工程施工图预算金额 311.6370 万元。

(四) 施工工期

自开工之日起 6 个月

二、有关要求

(一) 根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》(交公路发〔2015〕73号)、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》(渝交委计〔2016〕140号)、《重庆市通组公路管理办法(试行)》(渝交委计〔2018〕84号)，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

(二) 根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南》(试行)及部颁《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)要求，在适宜路段设置波形梁护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》

(JTGD82-2009)和《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)要求,规范设置交通标志,做到标志信息完善、准确、全面、直观易懂。

(三)对经论证需要加强交通安全设施设置的段落,必须严格按照论证设计要求执行。

(四)请严格按公路建设的相关制度和规定组织实施,做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理,确保项目工程质量和施工安全。

附件:永川区大安街道办事处灵英村“四好农村路”改建工程
道路明细表



(此件公开发布)

永川区大安街道办事处灵英村“四好农村路”改建工程道路明细表

第1页 共1页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
1	灵英村	灵英	CZ2218主线	渝隆路口	泸岩	4.874	4.5 (5.5)	硬化路肩	CZ2218茶 路路线 明细
			合计			4.874			
			总计			4.874			