

# 重庆市永川区交通局

永交通函〔2024〕95号

## 重庆市永川区交通局 关于永川区茶山竹海街道办事处茶园村 “四好农村路”改建工程施工图设计的复函

茶山竹海街道办事处：

你街道于2024年4月11日提交经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区“四好农村路”茶山竹海街道办事处茶园村CZ4394古新路改建工程施工图设计方案

### （一）建设地点及规模

项目位于茶山竹海街道办事处茶园村，CZ4394古新路主线里程为0.832km，支线（1-8）里程为0.713km，路线里程为1.545km。搭接道（1-10）里程为0.203km，总计里程为1.748km（详见附件）。

### （二）主要技术指标

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（II类）标准，

参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-II 级。道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，硬化土路肩 2×0.5m。

路面结构层采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

### （三）施工图预算

永川区“四好农村路”茶山竹海街道办事处茶园村 CZ4394 古新路改建工程施工图预算为 123.9538 万元。

### （四）施工工期

自开工之日起 5 个月。

## 二、有关要求

（一）根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》（渝交委计〔2016〕140号）、《重庆市“四好农村路”（通组公路）管理办法》及《重庆市永川区人民政府关于印发永川区农村小康路建设三年行动实施方案的通知》（永川府发〔2018〕8号）精神，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

（二）根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）及部颁《公路交通安全设施设计规范》

(JTG D81-2017) 要求，在适宜路段设置波形梁护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》(JTGD82-2009) 和《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 要求，规范设置交通标志，做到标志信息完善、准确、全面、直观易懂。

(三) 对经论证需要加强交通安全设施设置的段落，必须严格按照论证设计要求执行。

(四) 请严格按公路建设的相关制度和规定组织实施，做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目工程质量和施工安全。

附件：永川区茶山竹海街道办事处茶园村“四好农村路”  
改建工程道路明细表

  
重庆市永川区交通局  
2024年4月14日

(此件公开发布)

## 永川区茶山竹海街道办事处茶园村“四好农村路”改建工程道路明细表

第1页 共1页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
1	茶园村	新院子	CZ4394主线	108乡道	山王菩萨	0.832	4.5	硬化路肩	CZ4394古新路道路明细
2			支线1	主线K0+095	吴光珍	0.079	4.5		
3			支线2	主线K0+440	马光荣	0.193	4.5		
4			支线3	主线K0+615	余江碧	0.056	4.5		
5			支线4	主线K0+682	陈贵春	0.072	4.5		
6		牵牛房子	支线5	顺接已建通组路	鲍天友	0.088	4.5		
7		甑子堡	支线6	板古路	甑子堡院子	0.064	4.5		
8		古观路	支线7	已建通组路	姜修良	0.104	4.5		
9		碗厂沟	支线8	石志华	郭相中	0.057	4.5		
	小计					1.545			
1	茶园村	新院子	搭接1	主线K0+695	陈贵福	0.006	4.5	硬化路肩	CZ4394古新路搭接路明细
2			搭接2	主线K0+715	曹登模	0.016	4.5		
3		响水	搭接3	王安述	苏祖全	0.034	4.5		
4		罗盘丘	搭接4	板古路	杨维华	0.025	4.5		
		牵牛房子	搭接5	村委会坝子	曾昭洪	0.016	4.5		
			搭接6	板古路	倪仲碧	0.026	4.5		
5					小学	0.045	4.5		
6		楼房	搭接8	支线7K0+070	谢洪兵	0.008	4.5		
7			搭接9	支线7K0+070	吴才纯	0.014	4.5		
			搭接10	支线7K0+078	姜修才	0.013	4.5		
	小计					0.203			
	合计					1.748			
	总计					1.748			