

重庆市永川区交通局

永交通函〔2024〕18号

重庆市永川区交通局 关于永川区 2023 年公路地灾水毁恢复重建 工程（G348、S208、S544、XA25、S105、 S545、茶山竹海街道、胜利路街道） 施工图设计的批复

重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司：

你公司于 2024 年 2 月 26 日提交经专家审查的永川区 2023 年公路地灾水毁恢复重建工程（G348、S208、S544、XA25、S105、S545、茶山竹海街道、胜利路街道）施工图设计文件已收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意永川区 2023 年公路地灾水毁恢复重建工程（G348、S208、S544、XA25、S105、S545、茶山竹海街道、胜利路街道）施工图设计方案

（一）建设依据及建设规模

本工程项目位于永川区 G348、S208、S544、XA25、S105、S545 及茶山竹海街道、胜利路街道所属农村公路上，因 2023 年 7 月特大暴雨导致部分道路路基、边坡等严重受损，共涉及国道 1 条、省道 3 条、县道 1 条及 2 个街道办事处，12 个工点。

（二）路基边坡治理方案

1. 路基填方边坡出现脱空、垮塌、沉降的部位，采用重力式挡土墙进行挡护处理。

2. 路基挖方边坡出现风化崩落、滑塌、溜坡严重部位，采用清理坡面松散、破损危岩体后，采用挂网锚喷方式进行坡面封闭处理，并恢复坡面截、排水系统。个别工点设置重力式抗滑挡土墙，破碎岩质边坡采用挂主动防护网、设置被动防护网进行防护。

（三）路面恢复方案

1. 原道路破损段落，采用原道路结构进行路面修复。
2. 对破损路段的排水系统（边沟、涵洞等）进行恢复疏通。
3. 按规范恢复原道路交通标志、标线及安保设施。

（四）建设工期

自开工之日起 4 个月。

二、施工图预算

同意该项目施工图设计预算 194.0602 万元，其中建安工程费 184.0949 万元。

三、实施要求

（一）本次施工图设计应结合专家意见进一步修改完善。请建设单位督促设计单位结合现场实际合理优化设计，减少工程变更，有效控制工程造价，提高项目建设的经济性。

（二）请尽快开展下一步工作，并严格按公路建设程序的相关制度和规定组织实施，加强项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目保质保量按时完成。

重庆市永川区交通局

2024 年 2 月 26 日

（此件公开发布）