

重庆市永川区交通运输委员会

永交通函〔2025〕75号

重庆市永川区交通运输委员会 关于永川区“四好农村路”南大街街道办事处 小南村 CZ4462 三官路改建工程 施工图设计文件的复函

永川区南大街街道办事处：

你街道于2025年4月1日提交经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区“四好农村路”南大街街道办事处小南村 CZ4462 三官路改建工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模

项目位于南大街办事处小南村、大南村、代家店村境内，CZ4462 三官路主线里程为 0.430km，支线（1-19）里程为 3.274km，路线里程为 3.704km。搭接道（1-25）里程为 0.459km，总计里程为 4.163km（详见附件）。

（二）主要技术指标

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（II类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规

定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-II 级。主线及支线道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，路肩 $2 \times 0.5\text{m}$ （有边沟一侧为硬化路肩，无边沟一侧为培土路肩）。搭接道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，培土路肩 $2 \times 0.5\text{m}$ 。

路面结构采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

（三）施工图预算

永川区“四好农村路”南大街街道办事处小南村 CZ4462 三官路改建工程施工图预算金额为 250.0586 万元（以财政评审中心审定为准）。

（四）施工工期

自开工之日起 6 个月。

二、有关要求

（一）根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73 号）、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》（渝交委计〔2016〕140 号）、《重庆市通组公路管理办法（试行）》（渝交委计〔2018〕84 号），紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

（二）根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》及部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）要求，在适宜路段设置波形梁防护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）和《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）要求，规范设置交通标志，做到标志信息完善、准确、全面、直

观易懂。

（三）对经论证需要加强交通安全设施设置的段落，必须严格按照论证设计要求执行。

（四）请严格按照公路建设的相关制度和规定组织实施，做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目工程质量和施工安全。

附件：永川区“四好农村路”南大街街道办事处小南村
CZ4462 三官路改建工程道路明细表



重庆市永川区交通运输委员会

2025 年 4 月 3 日

（此件公开发布）

抄送：区农路办，区交通工程服务中心。

永川区“四好农村路”南大街街道办事处小南村CZ4462三官路改建工程道路明细表

第1页 共2页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
1	小南村	三官堂	CZ4462主线	S109	杨兴全门前	0.430	4.5	主线、支线有边沟一侧为硬化路肩，无边沟一侧为培土路肩	CZ4462三官路道路明细
2			支线1	S109	张光和	0.107	4.5		
3			支线2	杨子井	主线K0+128	0.154	4.5		
4			支线3	主线K0+067	李廷仕	0.072	4.5		
5			支线4	主线K0+163	张平和	0.138	4.5		
6			支线5	主线K0+230	孙国华	0.207	4.5		
7			支线6	主线K0+319	林恩云	0.103	4.5		
8		下楼子	支线7	李仁俊	杨正富	0.309	4.5		
9			支线8	上游小学	支线7K0+121	0.096	4.5		
10			支线9	支线7K0+170	卢修智	0.137	4.5		
11			支线10	S109	杨中文	0.153	4.5		
12			支线11	昆虫园	王清兵	0.221	4.5		
13			支线12	支线11K0+061	杨祖华	0.097	4.5		
14	大南村	东王庙	支线13	已建通组路	支线13起点	0.323	4.5		
15			支线14	一环路	养心园	0.248	4.5		
16		骑龙穴	支线15	勇哥农家乐	兰清碧	0.201	4.5		
17		黄沙坡	支线16	顺接已建通组路	曾垂丽	0.142	4.5		
18			支线17	支线16K0+010	侯百孝	0.274	4.5		
19		豹子沟	支线18	斑竹湾	亲仁山居	0.137	4.5		
20	代家店	茶园村	支线19	顺接已建通组路	小学	0.155	4.5		
小计						3.704			
1	小南村	三官堂	搭接道1	主线K0+028	王光金	0.007	4.5	培土路肩	CZ4462三官路搭接路明细
2			搭接道2	主线K0+183	文义海	0.028	4.5		
3			搭接道3	主线K0+241	杨洪印	0.016	4.5		
4			搭接道4	主线K0+278	张付和	0.012	4.5		
5			搭接道5	主线K0+280	严正芳	0.027	4.5		
6			搭接道6	主线K0+325	杨洪海	0.024	4.5		
7			搭接道7	主线K0+425	杨兴全	0.009	4.5		
8			搭接道8	支线2K0+095	李朝点	0.009	4.5		
9			搭接道9	支线4K0+042	李玉兰	0.010	4.5		
10			搭接道10	支线5K0+058	杨正福	0.037	4.5		
11			搭接道11	搭接10	林恩元	0.009	4.5		
12		下楼子	搭接道12	支线8K0+010	吴修全	0.024	4.5		
13			搭接道13	支线8K0+077	林长江	0.008	4.5		
14			搭接道14	支线11起点	陶利	0.010	4.5		
15			搭接道15	支线11K0+022	杨中明	0.005	4.5		
16			搭接道16	支线11K0+073	杨中兵	0.012	4.5		
17			搭接道17	支线11K0+183	梁刚	0.011	4.5		
18			搭接道18	支线12K0+027	谭贤培	0.007	4.5		
19			搭接道19	支线12K0+028	杨中才	0.007	4.5		
20			搭接道20	支线12止点	杨祖华	0.015	4.5		
21	大南村	骑龙穴	搭接道21	支线15K0+189	兰明桂	0.045	4.5		
22			搭接道22	搭接21	陈勇全	0.026	4.5		
23		黄沙坡	搭接道23	支线17K0+097	支线16K0+090	0.045	4.5		

附件

永川区“四好农村路”南大街街道办事处小南村CZ4462三官路改建工程道路明细表

第2页 共2页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
24		三官堂	搭接道24	支线17K0+235	曾垂刚	0.011	4.5		
25	小南村	三官堂	搭接道25	搭接10	扬正万	0.045	4.5		
	小计					0.459			
	合计					4.163			