

重庆市永川区交通局

永交通函〔2023〕205号

重庆市永川区交通局关于 永川区来苏镇 2023 年梳妆台滨兰路改建工程 施工图设计审批的复函

来苏镇人民政府：

你镇于 2023 年 10 月 7 日提交经专家审查的永川区莲花互通至临江连接线改线工程施工图已收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意永川区来苏镇 2023 年梳妆台滨兰路改建工程 施工图设计方案

（一）建设规模及主要技术标准。

永川区滨兰路改建工程位于来苏镇，路线起点位于来苏镇滨河路西段，终点止于永泸高速来苏下道口连接线，长度 0.552km。道路等级为四级公路，设计速度 20km/h，设计荷载公路-II 级，路基宽 6.5m，路面宽 5.5m，路肩为 $2 \times 0.5m$ ，沥青混凝土路面。

（二）建设方案。

1. 改造后路面宽度 5.5m，行车道宽度 3.5m，停车道 2m。
2. 车行道路面结构采用 18cm 厚 4%水泥稳定碎石底基层+18cm 厚 5%水泥稳定碎石基层+4cm 厚 AC-16C 沥青混凝土下面层+3.5cm 厚 AC-13C 沥青混凝土面层。停车道路面结构采用 18cm 厚 4%水泥稳定碎石底基层+18cm 厚 5%水泥稳定碎石基层+4cm 厚 AC-16C 沥青混凝土下面层+3.5cm 厚 AC-13C 彩色沥青混凝土面层。
3. 全线新建单孔 1.0×1.0 盖板涵 2 座，利用原涵洞接长 2 座。
4. 全线共设置平面交叉 7 处。
5. 交通标志标牌及安保设施采用利用或新增的方式进行完善。

（三）建设工期。

自开工之日起 6 个月。

（四）施工图预算。

项目施工图预算总金额 123.0221 万元，其中建安费 97.4383 万元。

二、有关要求

（一）本次一阶段施工图设计应结合专家意见进一步修改完善。请建设单位督促设计单位，结合现场实际合理优化设计，

减少工程变更，有效控制工程造价，提高项目建设的经济性。

（二）请尽快开展下一步工作，并严格按公路改造建设的相关制度和规定组织实施，项目实施时编制交通组织方案报批，加强项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目保质保量按时完成。



（此件公开发布）