

# 重庆市永川区交通运输委员会

永交通函〔2025〕12号

## 重庆市永川区交通运输委员会 关于永川区茶山竹海街道办事处安溪村永安桥 护栏改建工程施工图设计的批复

永川区茶山竹海街道办事处：

你街道于2024年12月20日提交经专家审查的永川区茶山竹海街道办事处安溪村永安桥护栏改建工程施工图设计文件已收悉。经研究，现批复如下：

### 一、原则同意永川区茶山竹海街道办事处安溪村永安桥护栏改建工程施工图设计方案

（一）茶山竹海街道办事处安溪村永安桥护栏改建工程方案  
拆除原桥预制混凝土栏杆，重新安装金属梁柱式护栏；修补桥面铺装沥青混凝土面层；增设桥梁伸缩缝；拆除重建引道波形梁护栏。

### （二）改建护栏及桥面改造主要技术指标

本桥梁道路等级为三级公路，跨越河流，桥梁顶面与河面高差较大，桥梁护栏防护等级为三（A）级。新建金属梁柱式护栏112m，立柱和横梁均为100×100×5方钢，立柱间距1.5m，横

梁间距 260mm-270mm。桥面铺装病害采用 4cm 厚 AC-13 沥青混凝土修补；桥梁引道路面病害采用 30cm 厚 C30 水泥混凝土基层+4cm 厚 AC-13C 沥青混凝土面层修补。人行道铺装破损处采用环氧砂浆修补。0 号和 3 号桥台处增设 D40 型伸缩缝。引道护栏采用 Gr-C-4E 型波形护栏进行重建。

## **二、施工图设计预算**

原则同意茶山竹海街道办事处安溪村永安桥护栏改建工程施工图预算为 25.26045 万元（以财政评审中心审定为准）。

## **三、建设工期**

自开工之日起 3 个月。

## **四、其他事项**

（一）施工图设计文件应结合专家意见进一步修改完善钢护栏基础锚固设计、伸缩缝处置方式，进一步优化临边防护和交通组织方案。请建设单位督促设计单位，结合现场实际合理优化设计，减少工程变更，有效控制工程造价，提高项目建设经济性。

（二）请你街道加快开展下阶段工作，以便尽早开工建设，加强项目进度、质量、安全及资金监管，确保项目保质保量按时完成。若项目建设影响道路现行交通条件，应编制交通组织方案报批后组织实施。

重庆市永川区交通运输委员会

2025 年 2 月 19 日

（此件公开发布）